

 VLR Lift- en Roltraptechniek	 NLB NEDERLANDSE LIFTTECHNISCHE BEDRIJVEN
ARBOCOMMISSIE	
Onderwerp:	Asbest-standaard
Doelgroep:	Eenieder die betrokken is bij werkzaamheden aan liften en de bouwkundige elementen welke liften omsluiten, gebouwbeheerders en -eigenaren van liften waarbij asbest aanwezig is of aanwezig zou kunnen zijn.
Versie:	Versie 02 d.d. 12-09-2022

**Geen sloop of renovatie zonder asbestinventarisatie
bij gebouwen van vóór 1 januari 1994**

Disclaimer: Deze publicatie bevat de mening van de leden van de VLR-NLB-Arbocommissie. Zij is bedoeld als advies en hulpmiddel voor de lidbedrijven van VLR en NLB bij de uitleg en toepassing van wettelijke regels en gericht op een adequaat arbobeleid. De publicatie is met grote zorgvuldigheid vastgesteld. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde adviezen in deze leidraad onjuist, onvoldoende of onvolledig zijn, met name voor een specifieke situatie. Bij twijfel is het advies van een deskundige noodzakelijk. Elke aansprakelijkheid van VLR en NLB, hun bestuur en de bij de totstandkoming van deze publicatie betrokken personen wordt hiermee nadrukkelijk van de hand gewezen.

Bij renovatie of sloop van gebouwen is DE OPDRACHTGEVER (bij relevante werkzaamheden) verplicht een Asbest-inventarisatie uit te laten voeren en een asbestbeheersplan te maken. Dit geldt voor alle gebouwen die vóór 1 januari 1994 zijn opgeleverd.

Een en ander is vastgelegd in het Asbest Verwijderingsbesluit 2005 (AvB) en de Arbowet.

Deze inventarisaties mogen uitsluitend worden gemaakt door daartoe gecertificeerde bedrijven (z.g. SC 540 certificatie).

Het soort inventarisatie (Type A: visueel met monsternamen of Type B uitbreiding destructief) wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden. Zo blijft er een mogelijkheid bestaan dat (veilig toegepast) asbest toch kan vrijkomen door verspanende werkzaamheden.

De aanwezigheid van asbest op zich behoeft overigens onder bepaalde voorwaarden geen reden tot sanering te zijn. Het is echter wel van groot belang dat:

- het asbest in een z.g. vezel-gebonden vorm voorkomt;
- er geen werkzaamheden plaatsvinden waarbij asbestdeeltjes vrij kunnen komen;
- werknemers niet met asbestdeeltjes in aanraking kunnen komen.

Het verdient de voorkeur dat door een ter zake kundige instelling van tevoren een risicobeoordeling wordt opgesteld op basis van de inventarisatie en aard van de werkzaamheden.

Wanneer onze medewerkers tijdens de werkzaamheden onverwachts en onverhoopt in aanraking komen met materialen die asbest betreffen of waarvan zij vermoeden dat dit asbest is, zal dit onmiddellijk worden gemeld aan de opdrachtgever en plaatselijke projectleider. Het is ons personeel verboden asbesthoudende materialen te bewerken. De werkzaamheden zullen worden stilgelegd en pas weer worden hervat nadat deskundigen uitslag hebben gegeven over de aard van het materiaal en passende maatregelen tegen blootstelling zijn genomen. Wanneer er sprake blijkt te zijn van blootstelling aan asbest, kunnen de werkzaamheden pas worden hervat na een positieve eindcontrole volgens NEN2990 (Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering).

Verwijdering, respectievelijk kosten voor verwijdering van eventueel aanwezig asbest is/zijn niet in onze prijs inbegrepen en voor kosten van de opdrachtgever.

Deze publicatie heeft tot doel om tijdens renovatie of sloop een grote stillegging en een (lange en kostbare) sanering te voorkomen óf om er juist rekening mee te houden.